

Remont chodnika pomiędzy budynkami ul. Księdza Kałuży 25 i 27 (przejścia)

Wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową z wymianą obrzeży.

Kostka betonowa grubości 6 cm szara z elementami kostki czerwonej.

Zaplanowano poszerzenie chodnika do 1,5 metra.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.